

#### 4 CONCLUSIES

- De sanering van de bodem is volgens plan uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden hebben zich op het gebied van veiligheid en arbeidshygiëne geen onvoorziene omstandigheden voorgedaan en alle voorgeschreven voorzieningen en maatregelen zijn nagekomen.
- De verontreiniging met PAK in de grond is verwijderd, waarbij het saneringsresultaat voldoet aan de saneringsdoelstelling (gehalten onder of rond de streefwaarde). Er is geen verticaal folie geplaatst, aangezien er geen restverontreiniging is achtergebleven.  
Aangenomen mag worden dat, bij de verwijdering van de verontreinigde grond, de verontreiniging in het grondwater eveneens is weggenomen.
- Op basis van de weegbon is in totaal 20760 kg ( $\approx 13 \text{ m}^3$ ) verontreinigde grond afgevoerd naar stort Nauerna te Assendelft.
- De aanvulling van de ontgravingput heeft plaatsgevonden met gebiedseigen (tijdelijk in depot geplaatste) 'schone' grond en met schoon zand, geleverd door Zeezand IJmuiden v.o.f.. In totaal is circa  $15 \text{ m}^3$  zand aangevoerd.

Kuiper & Burger Bodem en Water BV, 27 juli 2000

Drs J.P. de Lange  
Projectleider

